

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ**  
**(Cải tạo đơn vị Hồi sức Tim mạch)**

Bệnh viện Nhân dân Gia Định kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm để cải tạo đơn vị Hồi sức Tim mạch, gửi báo giá theo yêu cầu dưới đây:

- Hạng mục thi công chi tiết (đính kèm)
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Địa điểm: Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Giá chào đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định và các chi phí khác
- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến ngày 13 tháng 11 năm 2023.

Quý Công ty tham gia báo giá bỏ vào bao thư niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ tên công ty và gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh đến phòng Hành Chính Quản Trị - Bệnh viện Nhân dân Gia Định số 01 Nơ Trang Long, phường 7, Quận Bình Thạnh TP.HCM hoặc Scan có đóng dấu gửi email [bv.ndgiadinh@tphcm.gov.vn](mailto:bv.ndgiadinh@tphcm.gov.vn)

Trân trọng./. *M*

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: HCQT. *t*

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hoàng Hải**

## HẠNG MỤC CHI TIẾT

Đính kèm thông báo mời báo giá ngày 06 tháng 11 năm 2023

TT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
<b>I</b>	<b>PHẦN THÁO DỠ VÀ TRÁT</b>				
1	Tháo dỡ cửa đi D2 hiện hữu	Bộ	5		
2	Tháo dỡ cửa đi WC2	Bộ	3		
3	Tháo dỡ vách nhôm lưới chống côn trùng	m2	18,54		
4	Tháo dỡ hệ thống điện, tủ điện Phòng 201, 202, 203, 204	Hệ	1		
5	Tháo dỡ xí bệt	Bộ	1		
6	Tháo dỡ Lavabor	Bộ	2		
7	Đập phá tường gạch 200 mở thông Phòng ECMO	m3	4,03		
8	Cắt tường, đập phá mở cửa đi D3 tường dày 100	m3	0,26		
9	Cắt tường, đập phá mở lỗ làm vách kính VK7 tường dày 100	m3	0,1		
10	Cắt tường, đập phá mở lỗ làm vách kính VK1 tường dày 100	m3	0,38		
11	Đập phá tường gạch khu WC2	m3	0,36		
12	Vận chuyển xà bần sau đập phá về tập kết tại nhà rác	m3	5,14		
13	Vận chuyển xà bần sau đập phá đi đổ	m3	5,14		
14	Công tác tô trát, cầm cạnh cửa	Toàn bộ	1		
<b>II</b>	<b>PHẦN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC</b>				
1	Khoan rút lõi D63 xuyên sàn để lắp đặt ống cấp và thoát nước cho Lavabor	Lỗ	5		
2	Cung cấp lắp đặt ống thoát nước cho Lavabor uPVC D60	m	48		
3	Cung cấp lắp đặt ống cấp nước cho Lavabor uPVC D27	m	48		
4	Phụ kiện lắp đặt ống cấp và thoát nước	Lô	1		
5	Lắp đặt Lavabor	Cái	5		
6	Lắp đặt Lavabor	Cái	1		
7	Lắp đặt xí bệt	Cái	1		
8	Lắp đặt cụm vòi sen tắm	Cái	1		
9	Lắp đặt Chậu rửa tay, Chậu xả rác	Cái	2		
10	Vật tư phụ lắp đặt hệ thống nước	Lô	1		
11	Lắp đặt tủ điện phòng	Cái	2		

12	Đầu nối lại hệ thống điện, đi lại dây...	Công	2		
<b>III</b>	<b>CÔNG TÁC SƠN NƯỚC, CỬA NHÔM VÁCH NHÔM KÍNH</b>				
1	Sơn tường 2 lớp phủ bằng sơn Nippon	m2	566,11		
2	Sơn trần 2 nước phủ bằng sơn Nippon	m2	471,00		
3	Sơn dầu vào tường bằng sơn Expo, mã màu 6032	m2	404,73		
4	Nhân công cạo sùi lớp sơn dầu cũ	m2	404,73		
5	Cung cấp lắp đặt vách nhôm kính cố định; Nhôm dày 1,2mm, kính trắng cường lực dày 5mm: Vách VK1, VK3, VK4, VK5, VK6, VK7	m2	39,58		
6	Cung cấp lắp đặt đi lùa 2 cánh nhôm kính cố định; Nhôm dày 1,2mm, kính trắng cường lực dày 5mm: Cửa D2, D3. Khóa phụ kiện đầy đủ	m2	11,44		
7	Cung cấp lắp đặt đi mở quay 2 cánh nhôm kính cố định; Nhôm dày 1,2mm, kính trắng cường lực dày 5mm: Cửa D1. Khóa tròn, phụ kiện đầy đủ	m2	7,04		
<b>IV</b>	<b>HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ</b>				
<b>IV.1</b>	<b>KHẨU Y TẾ GẮN TƯỜNG CHUẨN AFNOR</b>				
1	Ngõ ra Oxy - DZ Italia	Bộ	18		
2	Ngõ ra khí nén AIR 4 - DZ Italia	Bộ	19		
3	Ngõ ra khí nén hút chặn không - DZ Italia	Bộ	16		
4	Ổ cắm điện đôi Hàn Quốc gắn trên hộp đầu giường	Cái	126		
5	Hộp ổ đầu giường dài 1,2m có vị trí gắn chờ ổ khí, ổ điện	Cái	15		
<b>IV.2</b>	<b>HỘP VAN KHU VỰC CHO CÁC LOẠI KHÍ Y TẾ</b>				
	Van được lắp trong tủ có đồng hồ hiển thị áp suất và các đầu chờ để kết nối				
1	HỘP VAN KHU VỰC CHO 3 LOẠI KHÍ ( O, AIR4, V): Bao gồm: - Van ngắt tay cho khí O, A, V - Đồng hồ hiển thị áp suất 3 loại khí: O, A, V - Bộ báo động 3 loại khí O, A, V kèm âm thanh, đèn Led - Ngõ ra khăn cấp chuẩn BS	Bộ	1		
<b>IV.3</b>	<b>HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ PHỤ KIỆN</b>				
1	Van ngắt tay khí y tế đường kính 28mm	Cái	3		
2	Van ngắt tay khí y tế đường kính 15mm	Cái	33		
3	Lắp đặt ống đồng y tế đường kính 28mm, dày 1mm	m	70		
4	Lắp đặt ống đồng y tế đường kính 15mm, dày 0.8mm	m	115		
5	Lắp đặt ống đồng y tế đường kính 12mm, dày 0.8mm	m	30		
6	Gain hộp nhôm 60x40	m	30		

7	Co, cút, măng xông nối ống đồng	Hệ	1		
8	Vật tư phụ: Ty treo, giá đỡ, Trunking, nẹp đi nổi, nito thử áp, băng dán chỉ thị, que hàn đồng...	Hệ	1		
<b>Tổng thành tiền (Bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định)</b>					

Phòng Hành chính Quản Trị



Chung Bá Ngọc



## HẠNG MỤC CHI TIẾT

Đính kèm thông báo mời báo giá ngày 06 tháng 11 năm 2023

TT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	<b>PHÒNG BÁC SĨ NỮ</b>				
1	Nhân công đục bỏ đan bê tông	m2	3,9		
2	Tháo lavabo cũ, hoàn thiện nước cấp thoát nước	Gói	1		
3	Lắp thêm lavabo treo tường (giống phòng ép mô)	Bộ	1		
4	Ống và phụ kiện ống	Gói	1		
5	Tô trát dặm vát tường, cán nền, xây gờ che ống nước	m2	2,73		
6	Xây gờ che ống thoát nước	Gói	1		
7	Bả bột matit tường, nền	m2	6,09		
8	Sơn hoàn thiện tường, nền bằng sơn dầu màu trắng	Cái	6,09		
9	Công tác dọn, xà bần, vệ sinh bàn giao	Gói	1		
	<b>KHU NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG</b>				
1	Thay mới vòi rửa chậu rửa dụng cụ	Cái	3		
2	Thay mới bộ xả chậu rửa dụng cụ	Cái	3		
3	Thay mới vòi cấp nước chậu rửa dụng cụ	Cái	3		
4	Tháo bồn cầu cũ hiện hữu	Cái	1		
5	Cung cấp lắp đặt bồn cầu mới	Cái	1		
6	Cung cấp lắp đặt vòi xịt và phụ kiện	Cái	1		
<b>Tổng thành tiền (Bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định)</b>					

Phòng Hành chính Quản Trị

Chung Bá Ngọc

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ  
CHUNG BÁ NGỌC  
GIÁ  
05

## HẠNG MỤC CHI TIẾT

Đính kèm thông báo mời báo giá ngày 06 tháng 11 năm 2023

TT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
<b>CÔNG TÁC SƠN NƯỚC CỬA NHÔM VÁCH NHÔM KÍNH, VÁCH THẠCH CAO VK2</b>					
1	Cung cấp lắp đặt vách nhôm kính cố định: Nhôm dày 1.2mm, kính trắng cường lực dày 5mm: Vách VK2	m2	9,22		
2	Cung cấp lắp đặt đi mở quay 2 cánh nhôm kính cố định: Nhôm dày 1,2mm, kính trắng cường lực dày 5mm: Cửa D2. Khoá tròn, phụ kiện đầy đủ	m2	8,10		
3	Công tác sơn dầu vào khuôn cửa sổ, cửa đi màu trắng	m2	55,56		
4	Cung cấp lắp đặt vách thạch cao 2 mặt. Vách VK2	m2	22,42		
5	Cung cấp lắp đặt vách thạch cao 2 mặt. Vị trí trên cửa D1 hành lang	m2	8,36		
6	Công tác bả matit vào vách thạch cao	m2	30,52		
7	Sơn vách thạch cao 2 lớp phủ bằng sơn Nippon	m2	30,52		
8	Sơn hành lang ngoài bằng sơn Nippon	m2	30		
<b>Tổng thành tiền (Bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định)</b>					

Phòng Hành chính Quản Trị

M

Chung Bá Ngọc

