

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ**  
**(Cải tạo phòng Xét nghiệm tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định Cơ sở 2)**

Bệnh viện Nhân dân Gia Định kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm để Cải tạo phòng Xét nghiệm tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định Cơ sở 2, gửi báo giá theo yêu cầu dưới đây:

- Hạng mục thi công (đính kèm hạng mục chi tiết)
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Địa điểm: Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Giá chào đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định và các chi phí khác
- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến ngày 12 tháng 03 năm 2026
- Thời hạn hiệu lực của báo giá: 60 ngày.

Quý Công ty tham gia báo giá bỏ vào bao thư niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ tên công ty và gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh đến phòng Hành Chính Quản Trị - Bệnh viện Nhân dân Gia Định số 01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TP.HCM hoặc Scan có đóng dấu gửi email [bv.ndgiadinh@tphcm.gov.vn](mailto:bv.ndgiadinh@tphcm.gov.vn)

Trân trọng./.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Võ Hồng Minh Công**

**HẠNG MỤC CHI TIẾT****(Đính kèm thông báo mời báo giá ngày 02 tháng 03 năm 2026)**

STT	Hạng mục	ĐVT	SL
1	Tháo dỡ vách nhôm kính	m2	22,6780
2	Phá lớp vữa trát tường phòng nghỉ ngơi nhân viên	m2	12,060
3	Tháo dỡ trần thạch cao wc	m2	2,870
4	Tháo dỡ bồn rửa tay	Bộ	01
5	Trát tường phòng nghỉ ngơi nhân viên, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75, PC40	m2	12,060
6	Óp tường phòng nhân viên tiết diện $\leq 0,09m^2$ , vữa XM M75, PC40	m2	12,060
7	Lắp dựng vách nhôm kính (tạm tính 70% tạm dựng vách tháo dỡ)	m2	15,8746
8	Cung cấp lắp đặt vách nhôm kính mới (tạm tính bằng 30% vách tháo dỡ và phần lắp dựng mới)	m2	7,1434
9	Cung cấp lắp đặt cửa nhôm cửa đi nhôm kính 2 cánh mở quay	m2	3,1050
10	Cung cấp lắp đặt phụ kiện cửa đi nhôm kính 2 cánh mở quay hệ 1000 (bản lề, ổ khóa)	Bộ	01
11	Cung cấp lắp đặt ổ khóa cửa nhôm kính (bao gồm tháo dỡ ổ khóa cũ và lắp đặt ổ khóa mới)	Bộ	01
12	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ	m2	234,940
13	Bả bằng 1 lớp bột bả vào tường đã cạo	m2	234,940
14	Sơn tường trong nhà đã bả bằng sơn dầu - 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	234,940
15	Thi công hệ thống cấp thoát nước (cấp nước cho lavabo, thoát nước thải, thoát nước ngưng máy lạnh, ống chờ thải P.Vi sinh)	Gói	01
16	Thi công hệ thống điện, hệ thống mạng (bao gồm: tủ điện, MCB, dây điện, ống điện, dây mạng, ổ cắm,...)	Gói	01
17	Lắp đặt lavabo (bao gồm phụ kiện)	Bộ	01
18	Cung cấp lắp đặt vòi tắm khăn cấp, vòi rửa mặt khăn cấp	Cái	01
19	Khoét lỗ tường chờ lắp đặt hệ thống RO	Lỗ	01
20	Thi công trần bằng tấm nhựa	m2	2,870
21	Thay tấm trần bị hư hỏng khoa xét nghiệm (tạm tính 10% diện tích trần)	m2	9,930

22	Dặm vá gạch nền bị bể, bung ron gạch và cắt nền gạch đi dây điện và lát gạch dặm vá	Gói	01
23	Cải tạo cửa sổ thành ô lấy mẫu 700x500mm, cửa sổ 2 cánh mở ra ngoài	Gói	01
24	Di dời máy nước nóng từ wc khoa xét nghiệm sáng wc phòng nhân viên	Cái	01
25	Cung cấp lắp đặt máy bơm nước thải	Cái	01
26	Dọn dẹp, vận chuyển xà bần phế thải ra khỏi công trình và bao che khu vực thi công	Gói	01