

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ
(Sửa chữa cải tạo Khu khám Chuyên gia và Nhà thuốc cổng số 2)

Bệnh viện Nhân dân Gia Định kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm để Sửa chữa cải tạo Khu khám Chuyên gia và Nhà thuốc cổng số 2, gửi báo giá theo yêu cầu dưới đây:

- Hạng mục thi công (đính kèm hạng mục chi tiết)
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Địa điểm: Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Giá chào đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định và các chi phí khác
- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến ngày 22 tháng 4 năm 2026
- Thời hạn hiệu lực của báo giá: 60 ngày.

Quý Công ty tham gia báo giá bỏ vào bao thư niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ tên công ty và gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh đến phòng Hành Chính Quản Trị - Bệnh viện Nhân dân Gia Định số 01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TP.HCM hoặc Scan có đóng dấu gửi email bv.ndgiadinh@tphcm.gov.vn

Trân trọng./: 



Võ Hồng Minh Công

HẠNG MỤC CHI TIẾT
(Đính kèm thông báo mời báo giá ngày 15 tháng 4 năm 2026)

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng
I CẢI TẠO KHU KHÁM CHUYÊN GIA			
A Đập phá tháo dỡ mặt bằng			
1	Nhân công bóc dỡ sàn hiện trạng	m2	85
2	Vệ sinh, vận chuyển đồ bỏ xà bần, rác thải	Gói	01
B Công tác xây tô tường mới			
1	Sơn nước phối màu hoàn thiện tường	m2	211
C Trần, sàn hoàn thiện			
1	Kiểm tra, dặm vá nền tạo mặt phẳng tuyệt đối	Gói	01
2	Thay mới sàn Vinyl Armstrong gạch 457x457	m2	85
3	Len chân tường	m dài	70
II CẢI TẠO NHÀ THUỐC CÔNG SỐ 2			
D Đập phá, tháo dỡ chuẩn bị mặt bằng			
1	Nhân công đập phá, tháo dỡ chuẩn bị mặt bằng	m2	41,6
2	Nhân công tháo dỡ, bóc tách đá, chữ bảng hiệu, hiện trạng để tái sử dụng và lắp lại đá ở vị trí mới	m2	8,6
3	Vệ sinh, vận chuyển, đồ xà bần, rác thải	m2	41,6
E Công tác đổ cột, dầm kiên			
1	2 hồ móng đơn 1mx1mx1.2m sâu	Gói	01
2	2 cột chịu lực 200x200	Gói	01
3	Đổ dầm kiên	Gói	01

F Công tác xây tô tường mới, ốp lát, vách kính - cửa đi			
1	Tô trát, dặm vá tường hoàn thiện sau cắt mở	Gói	01
2	Xây tường 100, tô 2 mặt hoàn thiện	m ²	13,6
3	Xây tường 100, tô 2 mặt hoàn thiện cho mặt dựng mái	m ²	5,76
4	Vách nhôm kính	m ²	43,68
5	Cửa đi sau quầy	m ²	2,09
	Phụ kiện cho cửa (bản lề, tay nắm gạt, chốt âm,...)	Bộ	02
6	Cửa ra vào chính đường PDL	m ²	4,48
	Phụ kiện cho cửa (bản lề, tay nắm gạt, chốt âm,...)	Bộ	08
7	Sơn nước hoàn thiện tường trong nhà	m ²	31,2
8	Sơn nước hoàn thiện tường ngoài	m ²	26
9	Sơn nước ngoài trời mặt dựng mái	m ²	21,12
G	TRẦN, SÀN HOÀN THIỆN		
1	Đóng trần thạch cao khung chìm	m ²	20,16
2	Sơn nước hoàn thiện trần	m ²	41,6
3	Đổ xà bần, cán nền	m ²	41,6
4	Lát gạch nền hoàn thiện	m ²	41,6
5	Lợp mái tole, máng thu nước	m ²	10,24
H	PHẦN NỘI THẤT / FURNITURE		
1	Hệ tủ kính đựng thuốc áp tường sau quầy	m ²	6,72
2	Hệ quầy	m dài	03
3	Decal dán kính	m ²	29,44

I	HỆ THỐNG ĐIỆN + CHIẾU SÁNG + LINE MẠNG (NỘI BỘ)		
1	Cung cấp, lắp đặt tủ điện tổng	gói	01
2	Cung cấp, lắp đặt ổ cắm điện đôi - công tắc đèn (chưa bao gồm dây kéo nguồn)	Bộ	08
3	Cung cấp đèn tuýp led oval/ bán nguyệt	Bộ	08
4	Nhân công vật tư cải tạo hệ thống điện	m2	41,6
K	KHÁC		
1	Ốp alu xanh toàn bộ mặt dựng	m2	21,2
2	Chi phí tháo và lắp lại chữ bảng hiệu bệnh viện	Gói	01

