

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

(Cải tạo, sửa chữa Hội trường Sài Gòn tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định Cơ sở 2)

Bệnh viện Nhân dân Gia Định kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm để Cải tạo, sửa chữa Hội trường Sài Gòn tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định Cơ sở 2, gửi báo giá theo yêu cầu dưới đây:

- Hạng mục thi công (đính kèm hạng mục chi tiết)
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Địa điểm: Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Giá chào đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định và các chi phí khác.
- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến ngày 25 tháng 5 năm 2026.

Quý Công ty tham gia báo giá bỏ vào bao thư niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ tên công ty và gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh đến phòng Hành Chính Quản Trị - Bệnh viện Nhân dân Gia Định số 01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TP.HCM hoặc Scan có đóng dấu gửi email bv.ndgiadinh@tphcm.gov.vn

Trân trọng./.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Mai Đức Huy

HẠNG MỤC CHI TIẾT

(Đính kèm thông báo mời báo giá ngày .15 tháng .5 năm 2026)



STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
I	PHẦN THÁO DỠ		
1	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m	100m2	2,2872
2	Tháo dỡ vách nhôm kính	m2	139,9775
3	Tháo dỡ điện và thiết bị âm thanh, ánh sáng sân khấu	Gói	01
4	Tháo dỡ rèm cuốn cửa sổ nhôm kính tránh bụi và vệ sinh rèm	Bộ	13
5	Trải bạt che chắn nền gạch trước khi phá dỡ góc cột bê tông	m2	76,75
6	Tháo dỡ thảm trải sân khấu hội trường	m2	28,72
7	Tháo dỡ mặt sàn, khung xương sân khấu hội trường	m2	28,72
8	Tháo dỡ vách trang trí sân khấu hội trường	100m2	0,2555
9	Di dời sân khấu (mặt sàn, khung xương) đến vị trí mới và lắp đặt	m2	22,24
10	Tháo dỡ cửa bằng thủ công (cửa nhôm kính hội trường)	m2	07
11	Vận chuyển vật liệu tháo dỡ đến bãi tập kết của CĐT (vách nhôm kính, cửa nhôm kính)	Gói	01
12	Đóng xà bần vào bao cát 50 kg để chuyển đến bãi tập kết	Bao	45,9957
13	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống	m3	1,564
14	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại	m3	1,564
15	Vận chuyển bằng thủ công 50m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại	m3	1,564
16	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 0,5T	m3	1,564
17	Vận chuyển phế thải tiếp 15.000m bằng ô tô - 0,5T	m3	1,564
18	Tháo dỡ thanh ray treo vách ngăn di động, di dời qua vị trí mới (bao gồm khoan cây bu lông, vật tư thi công lắp đặt)	m	15,35
19	Tháo dỡ khung xương và tấm Alu phòng kỹ thuật, phòng hậu trường/kho	Gói	01
20	Tháo dỡ tấm lam sóng	Gói	01
II	PHẦN XÂY DỰNG		
1	Tô trát cạnh cửa	m2	1,3
2	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường vị trí bong tróc hiện hữu, bong tróc sau khi tháo vách (tạm tính 10% diện tích hội trường)	m2	34,776
3	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào tường	m2	43,1753
4	Sơn tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ (sơn toàn bộ tường hội trường)	m2	173,88

5	Óp cột bằng tấm alu tráng gương	m2	31,62
6	Óp tấm lam sóng giả gỗ vào tường, cột (cao 80cm) (bao gồm tấm và nẹp kết thúc)	m2	47,0464
7	Gia công và lắp dựng khung xương sắt hộp làm vách ngăn chia phòng (phòng kỹ thuật, phòng hậu trường/kho)	Tấn	0,0654
8	Óp tấm Alu vân gỗ vào khung sắt đã lắp dựng	m2	32,4134
9	Gia công lắp dựng khung xương sắt hộp làm vách đứng trang trí sân khấu	Tấn	0,1145
10	Óp tấm Alu màu vân gỗ vào khung sắt đã lắp dựng	m2	40,307
11	CCLĐ Nẹp nhôm màu vàng gương	m	261,356
12	Gia công và lắp đặt thêm khung sắt nâng khung xương sân khấu cũ từ cao 30cm lên 45cm	m2	27,6075
13	Óp tấm Alu giả gỗ vào mặt trước sân khấu	m2	4,0302
14	CCLĐ sàn nhựa sân khấu (sàn sân khấu màu gỗ, mặt trước sân khấu màu gỗ)	m2	27,6075
15	CCLĐ bật tam cấp xuống phòng kỹ thuật, phòng hậu trường/kho và mặt trước sân khấu	m	14,1
16	Lắp đặt lại thiết bị điện và ánh sáng sân khấu (Tận dụng lại thiết bị)	Gói	01
17	Di dời máy lạnh đến vị trí mới (bao gồm vật tư, ống đồng, dây điện, nẹp ga, vệ sinh...)	Gói	01
18	Thay thế tấm trần thạch cao bị hư hỏng (tạm tính 5% diện tích hội trường)	m2	34,3073
19	CCLĐ cửa nhựa giả gỗ hội trường (bao gồm cửa, nẹp cửa)	m2	8,9
20	CCLĐ Phụ kiện cửa: bản lề, ổ khóa	Cái	04
21	CCLĐ vách ngăn di động hội trường (dòng tiêu chuẩn cách âm)	m2	56,0275
22	Cung cấp thanh ray treo vách ngăn di động	m	15,35
23	Lắp đặt thanh ray treo vách ngăn di động (bao gồm khoan cây bu lông, vật tư thi công lắp đặt)	m	15,35
24	Vận chuyển vật liệu lên cao - xi măng	Tấn	0,155
25	Vận chuyển vật liệu lên cao - tấm các loại	100m2	1,8935
26	Vận chuyển vật liệu lên cao - cửa các loại	10m2	1,418
27	Vận chuyển vật liệu lên cao - vật liệu phụ các loại	Tấn	02