

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ
(Sửa chữa, cải tạo văn phòng Ban Giám đốc – Cơ sở 2)

Bệnh viện Nhân dân Gia Định kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm để Sửa chữa, cải tạo văn phòng Ban Giám đốc – Cơ sở 2, gửi báo giá theo yêu cầu dưới đây:

- Hạng mục thi công (đính kèm hạng mục chi tiết)
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Địa điểm: Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Giá chào đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định và các chi phí khác
- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến ngày 14 tháng 5 năm 2026
- Thời hạn hiệu lực của báo giá: 60 ngày.

Quý Công ty tham gia báo giá bỏ vào bao thư niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ tên công ty và gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh đến phòng Hành Chính Quản Trị - Bệnh viện Nhân dân Gia Định số 01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TP.HCM hoặc Scan có đóng dấu gửi email bv.ndgiadinh@tphcm.gov.vn

Trân trọng./.



Mai Đức Huy



HẠNG MỤC CHI TIẾT
(Đính kèm thông báo mời báo giá ngày 08 tháng 5 năm 2026)

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng
A	PHẦN XÂY DỰNG		
I	Đập phá, tháo dỡ chuẩn bị mặt bằng		
1	Nhân công đập phá, cắt tường, tháo dỡ dây điện, đèn quạt... hiện trạng, chuẩn bị mặt bằng	m ²	39
2	Nhân công đục tháo lớp gạch ốp hiện trạng tường toilet	m ²	17,5
3	Nhân công đục tháo lớp gạch ốp hiện trạng sàn toilet	m ²	03
4	Nhân công đục tháo lớp gạch ốp tường hiện trạng quanh phòng	m ²	35,4
5	Vệ sinh, vận chuyển đổ bỏ xà bần, rác thải	Gói	01
II	Xây tô tường mới, ốp lát, ngăn vách thạch cao, vách kính – Cửa đi		
1	Tô trát hoàn thiện các vị trí cắt tường, bịt cửa sổ toilet, dặm vá tường...	Gói	01
2	Ốp gạch catalan hoàn thiện tường toilet	m ²	15,4
3	Ốp gạch catalan hoàn thiện sàn toilet	m ²	2,94
4	Làm mới vách thạch cao 1 mặt bịt cửa sổ	m ²	5,46
5	Làm mới vách thạch cao 2 mặt ngăn phòng	m ²	16,02
6	Làm mới vách compact ngăn tiểu nam	Bộ	02
7	Cửa ngăn phòng nghi	m ²	2,09
8	Phụ kiện cho cửa (bản lề, tay nắm gạt, chốt âm,...)	Bộ	01
9	Cửa 2 cánh ra vào	m ²	3,82
10	Phụ kiện cho cửa (bản lề, tay nắm gạt, chốt âm,...)	Bộ	01
11	Sơn nước hoàn thiện tường trong, dặm vá bên ngoài	m ²	96,42
12	Sơn dầu hoàn thiện cửa sổ	m ²	6,8
III	Trần, sàn hoàn thiện		

1	Đóng trần thạch cao khung nổi toàn bộ	m ²	39
2	Thay mới đá gạch cửa ra vào	Gói	01
IV	Thiết bị vệ sinh		
1	Bồn cầu liền khối CD 1374	Bộ	01
2	Vòi xịt vệ sinh Caesar BS310CW	Bộ	01
3	Chậu rửa có chân L2152	Bộ	01
4	Vòi rửa B119C	Bộ	01
5	Sen tắm S043C	Bộ	01
6	Gương M951	Bộ	01
7	Phễu thu sàn	Cái	01
8	Nhân công lắp đặt thiết bị	Gói	01
B	HỆ THỐNG ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC		
I	Hệ thống điện		
1	Cung cấp, lắp đặt tủ điện tổng	Gói	01
2	Cung cấp, lắp đặt ổ cắm điện đôi - công tắc đèn (Bao gồm: dây điện cadivi 2,5)	Bộ	05
3	Cung cấp đèn led Panel 600x600	Bộ	11
4	Nhân công cải tạo hệ thống điện	m ²	39
II	Hệ thống điện lạnh		
1	Ống đồng + dây nguồn	m	11
2	Ống nước	m	10
3	Nhân công lắp đặt, vật tư phụ	Bộ	02
III	Hệ thống cấp/ thoát nước		
1	Đặt ống thoát mới cho bồn cầu, chỉnh sửa đường nước cũ (cấp thoát lavabo, sen tắm....)	Gói	01